

コンパクトERLのコミッショニング Beam Commissioning of Compact ERL

第11回 日本加速器学会年会 2014年8月9日(土) リンクステーションホール青森

高エネルギー加速器研究機構 コンパクトERL建設・コミッショニングチーム 島田 美帆(代表)

コンパクトERL建設・コミッショニングチーム

⑥ 高エネルギー加速器研究機構、KEK

足立伸一,阿達正浩,赤木智哉,明本光生,荒川大,浅岡聖二,江並和宏,遠藤有聲, 福田茂樹,古屋貴章,芳賀開一,原和文,原田健太郎,本田融,本田洋介,本間博幸, 本間輝也,細山謙二,穂積憲一,石井篤,金秀光,加古永治,神谷幸秀,片桐広明, 河田洋,小林幸則,小島裕二,近藤良也,Konstantinova Olga,小菅淳,久米達哉, 松本利広,松村宏,松下英樹,道園真一郎,三浦孝子,宮島司,宮内洋司,長橋進也, 仲井浩孝,中島啓光,中村典雄,中西功太,中尾克己,濁川和幸,野上隆史,野口修 一,野澤俊介,帯名崇,尾崎俊幸,Qiu Feng,下ヶ橋秀典,阪井寛志,坂中章悟,佐々木 慎一,佐藤康太郎,佐藤昌史,設楽哲夫,篠江憲治,島田美帆,塩屋達郎,宍戸寿郎, 多田野幹人,田原俊央,高橋毅,高井良太,高木宏之,竹中たてる,谷本育律,飛山真 理,土屋公央,内山隆司,上田明,梅森健成,浦川順治,渡邊謙,山本将博,山本康史, 矢野喜治,吉田光宏

総合研究大学院大学 Enrico Cenni

🛲 日本原子力研究開発機構、JAEA

羽島 良一, 松葉 俊哉, 森 道昭, 永井 良治, 西森 信行, 沢村 勝, 静間 俊行

太島大学

栗木 雅夫, 清宮 裕史



£

Kyungpook National University Ji-Gwang Hwang



ERL計画

- •回折限界X線光源
- ・極短パルスX線光源
- ・共振型X線自由電子レーザー(XFELO)
- •Echo-enabled Harmonic Generation (EEHG)

- ERLの試験機としてのCompact ERL
 - ・エネルギー回収の実証
 - ・低エミッタンス化・短バンチに向けた
 - ビームダイナミクス
 - ・CW超伝導加速空洞・高輝度DC電子銃の開発 ・大電流とビームロス



コンパクトERL





周回部建設とコミッショニングスケジュール

中村 典雄ら、SUP014 "コンパクトERLの進捗状況"



電磁石の設置





中村典雄: 2013年9月18日 PF研究会の資料より 7/32

周回部電磁石設置とアライメント

久米 達哉ら、SUP131 "cERL周回部のアライメント"





 2. 床面上基準点と基 準線の罫書き



1.壁面上基準点の精 密測量

ビームパイプ設置



3. ティルティングレベル(N3), トータルステーション(NET05X), レーザトラッカ(T3)を用いた電磁石精密設置

エ期・工程の制約により、ビームパイプ設置前に電磁石を精密設置した
±0.1 mm程度に調整したずれ量が一部の範囲で、±0.5 mm程度となったが、性能上の問題は見られない

◆:dx(ビーム進行直交方向水平面内のずれ)、▲:dy(ビーム進行直交方向鉛直面内のずれ), ●:dz(ビーム進行方向ずれ)



真空ダクト・Faraday Cup・ダンプの設置

ダクトの設置







チャンバー間 "ゼロギャプ"フランジ Impedanceを減らす。



超電導加速空洞近くの真空作業

40kW対応(*φ*40mmの電子ビームの場合)



NEGコーティングの チャンバーを設置





可動Faraday Cup





2013年12月-2014年6月のビームコミッショニングで 主に使用したもの

Screen Monitor



BPM



 主にストリップライン型 を採用 全体で45台設置 (ボタン電極も含む) Stripline 12bit Digitizer

構成:可変減衰器・1.3GHz BPF・ログ検波

Faraday Cup



Ce:Yag

アルミ(OTR用)

- ・4台のFaraday cup
- ・周回ビーム測定の可動FCは遮蔽強化

Fiber Loss Monitor





| | Nominal | Operation in Jan-Jun. 2014 |
|--------------|-------------|--|
| 周回エネルギー, Ec | 35 MeV | 20 MeV (主加速空洞のfield emissionの軽減のため) |
| 入射エネルギー, Ein | 5 MeV | 2.9 MeV (周回ビームと入射ビームの運動量比で制限) |
| 平均電流値(max) | 10 mA | 10 µA (放射線申請の上限) |
| 規格化エミッタンス | 0.1 mm-mrad | 0.3 mm-mrad (at a few 10 fC) |
| バンチ長 | 1-3 ps | 1-3 ps |

低エネルギービームに対する環境磁場の影響







チャンバーから20cmに設置しているCCG(a) CCG取り外し前(b)と後(c)のプロファイル

・偏向電磁石の漏れ磁場

周回部側シケインのBMAG05の調整中に入射ビームが蹴られ、軌道調整に影響。 1月のシャットダウン中に磁気シールドを設置。(入射・合流部、ダンプシケイン)

・CCGの磁石

ビームに非線形な効果と数10mradのキックを与えていることが判明。

入射シケインから主空洞までの4つのCCGを取り除く。

さらに、入射合流部のopticsを調整。

主空洞のCCGは遮蔽しているが、いまだに影響が残る。 CCGの遮蔽シールドを作製、効果があることを確認。



エネルギーおよびエネルギー広がりの測定





・主ダンプのFCでビームを観測

・電子銃直後のFCの応答と比較し、大きなビームロスなく輸送できたことを確認

・ダンプシケインの励磁電流から、ダンプエネルギーが入射エネルギーに近いことを確認。



主ダンプのFaraday cupの応答



ダンプシケイン直後の

スクリーン画像

減速ビーム初観測 (2014.2.6)



軌道調整

軌道調整時のビームパラメータ

| バンチ電荷量 | 10 – 100 fC |
|------------|-------------|
| マクロパルス長 | 1 us |
| 運転周波数 | 1.3 GHz |
| マクロパルス繰り返し | ~ 5 Hz |
| 平均電流値 | 数100 pA |

入射部~ダンプライン
 (減速ビームを除く)
 スクリーンのQ-scanによる軌道調整



BPMによる加速・減速2ビームの測定







Screen

SC cavity

17/32

Decelerating Beam

BMAD01

ダンプシケイン付近の配置図

2つの周長補正方法・赤線は基準軌道

(a) 周長補正シケインによる補正
 南側直線部に配置、±5mm
 (b) アークの頂点による補正

第2アークのみで±10mm程度





QUADの励磁電流

| 測定回数 | 水平方向 [A] | | 垂直方向 [A] |
|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 磁場測定からの推定値 | 0.462 | | -0.462 |
| 1回目 | 0.5 ± 0.05 (+8 | %) | $-0.48 \pm 0.02 (+4\%)$ |
| 2回目(逆順) | $0.425 \pm 0.05(-8)$ | 8%) | -0.5 ± 0.02 (+8%) |
| 3回目 | 0.48±0.02 (+4 | 1%) | |
| ビーム測定の誤差:10%程度 誤差の範囲内で一致している。 | | 測定日:2014.6.10、測定ヵ所:北側直線部 スクリーンcam12、四極電磁石QMAC02 ステアリング、ZH(V)QMAC01 | |



Single Kickの応答測定



ステアリングキックによる応答の一例(赤:水平方向、青:垂直方向)

- ZH(V)QMAC03およびZH(V)QMIM04のキックによる応答
- 測定値:BPMの応答、測定誤差±0.2mm
- 実線:磁場測定結果と励磁電流から推定されるビーム位置

およそ20m先までは一致している。







- バンチ電荷:数10 fC(軌道調整用運転)
- 測定個所:4か所
 主空洞前、主空洞後、第1アーク直後、周長補正シケイン後
- ウェストサイズがCCDカメラの分解能を下回らないような QMとスクリーンの組み合わせを選ぶ。

規格化エミッタンスの測定結果 (\mathcal{E}_{nx} / \mathcal{E}_{ny}), 単位 mm mrad

・カメラが飽和しないようにゲイン・NDフィルタの調整、BGの差分。

| | ^{0.6} Horizontal Horizontal |
|---------|--------------------------------------|
| [um | |
| size [1 | |
| s beam | |
| Ē | |
| | |
| ふえ | -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 |
| | K-value [m-1] |
| | クラナイン 週内(別(週内の回) |

Qスキャン測定例(測定20回)

| 測定日 | 主空洞前 | 主空洞後 | 第一アーク直後 | 周長補正シケイン後 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 3/11 | - | 0.56/0.36 | 0.52 / 0.45 | - |
| 3/14 | - | 0.28/0.41 | - | 0.23 / 0.26 |
| 6/13 | 0.15/0.14 | 0.14 / 0.12 | 0.14 / 0.14 | 0.13/0.15 |
| | | | | |

オプティクス調整が進むにつれ、結果が改善。

規格化エミッタンス:およそ0.14 mm-mrad (数10 fC)

レーザーCompton散乱のためのオプティクス調整



エネルギー回収の確認



入力パワーと反射パワーの差: Pin-Pref

- エネルギー回収試験
 エネルギーのやりとりができている場合、
 Pin-Prefはビーム電流によらず一定。
- ・ビームローディング試験

加速・減速のみの場合、エネルギー収支がゼロでない。 ビーム電流によって入力・反射パワーに変化がある。

Beam loading test







6uA CW運転時の放射線量





コリメータ5カ所: ハロー調整用には入射部の2個が有効 Fiber Loss Monitor は全周をカバー

高速ロスモニタ: Pure Csl シンチレータ

PMT:浜松ホトニクス社製、サイドオン型
 シンチレータ: Pure CsI (25x10x10 mm)

下ヶ橋ら、SUP083 "cERL高速ロスモニタ用検出系のテスト"



高バンチ電荷ビームの周回部輸送

宮島 司ら、**SAP023** "7.7pC/bunch電子ビームの compact ERL周回部輸送"

輸送試験:入射部調整も含め、5日間

目的 :空間電荷効果が支配的な高バンチ電荷(7.7 pC/bunch)の輸送試験 ゴール:周回部でのビーム品質の確認、主ダンプまでのビーム輸送

- ・周回部輸送調整: 9割が周回部FCに到達。オプティクスマッチングが重要。
- ・ビーム品質測定結果: 入射器 2.9 MeV, 周回部 19.9 MeV 規格化エミッタンス(設計 0.6 mm mrad): 2.9 mm mrad(診断ライン) **2.9 mm mrad**(周回部第一アーク手前)、**5.8 mm mrad**(周回部南直線部) バンチ長(設計 4 ps): 5.5 ps (診断ライン)

規格化エミッタンスの測定結果 (\mathcal{E}_{nx} / \mathcal{E}_{ny}), 単位 mm mrad

| 運転モード | 入射器診断部 | 主空洞前 | 主空洞後 | 第一アーク後 | 第二アーク前 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 fC (6/13) | - | 0.15 / 0.14 | 0.14 / 0.12 | 0.14 / 0.14 | 0.13 / 0.15 |
| 7.7 pC (6/19) | - | - | - | 42 / 14.7 | - |
| 7.7 pC (6/20) | 2.5 / 2.9 | - | 2.9 / 2.4 | 5.8 / 4.6 | - |



周回部Faraday cup に90 %のビームが到達



27/32

Set

電子銃運転状況





GaAs光陰極量子効率(周回部コミッショニング時)



Momentum Jitter for Total Energy



三浦孝子、2014年加速器研究施設交流会資料より 28/31

主超伝導加速空洞·長期運転

放射線量の増大



梅森 健成ら、SAP047 "Compact ERLにおける主加速部超伝導加 速空洞の運転状況"

2014-02-24

13:10:00



- コンパクトERLの建設
 - ・ 5か月の短期間において、ダンプラインを含めた周回部の建設が完了
- 周回部ビーム調整
 - ・ 低エネルギービームに対する環境磁場対策
 - BPMによる2ビームの測定が機能した。
 - ・ ダンプエネルギーの最小化による周長補正
 - ・ 電磁石の応答測定、Single Kickの測定、分散関数の調整
 - ・ 主加速空洞のビームローディングによるエネルギー回収の確認
 - コリメータによるビームロスの軽減
 - ・ 電子銃、超伝導加速空洞など、長期運転
- 今後の方針
 - ・ 空間電荷効果の支配する電荷量におけるビーム調整
 - ・ レーザー逆コンプトン散乱によるX線生成の実施
 - 100uA-1mAのCW運転の実現
 - テラヘルツビームラインの実現



加速器学会 発表 中村 典雄ら "コンパクトERLの進捗状況" SUP014 久米 達哉ら"cERL周回部電磁石のアライメント" SUP131 (一部) 田中 織雅ら"コンパクトERLにおけるビームロスの研究" SAP018 中西 功太ら"EPICSを用いたヘリウム冷凍機システムの開発" SUPO86 将博ら"500kV DC電子銃2号機の高電圧印加試験" SAP036 山本 永井 良治ら"コンパクトERLでのレーザーコンプトン散乱光源実証用装置の建設" SUP109 良治ら"レーザーコンプトン散乱光源用ビームラインモニタの開発" SAP113 永井 良治ら"光陰極直流電子銃無塵化技術の開発"SUP027 永井 富島 司ら"7.7pC/bunch電子ビームのcompact ERLの周回部輸送" SAP023 濁川 和幸ら"cERLのpersonal protect system" SUP090 下ヶ橋 秀典ら"cERL高速ロスモニタ用検出系のテスト" SUP083 帯名 秀光ら"FRI 電子銃のための光陰極準備系の開発" SAP032 金 信行ら"大電流電子源のための光陰極準備システムの開発" 西森 SUP031 健成ら"Compact ERLにおける主加速部超伝導加速空洞の運転状況" SAP047 梅森 開一ら"cERL加速器室の設計と建設" SUP128 芳賀 芳賀 開一ら "cERLの放射線安全対策" SUP127 健太郎ら"cERL DR用電磁石の磁場測定" 原田 SUP062 健太郎ら"cERLの電源システム" SUP066 原田 竹中 たてるら "CERLおよびSTFにおける導波管コンポーネントの諸特性" SAP057 洋介ら "ERL試験加速器における周回部バンチ長計測の検討状況" SAP089 本田 洋介ら"収差保証を導入したレーザーコンプトン散乱用光学共振器の設計" SAP11 本田 花香 宣彦ら "cERLにおける大電力分配系の構築" SUP057 赤城 智哉ら"cERLでのレーザーコンプトン散乱用光共振器の開発" SUP110 息宮 司ら"荷電粒子ビームの静的な空間位相分布に対するマクロ粒子数の検討" 32/32